

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg wewnętrznych ul. Moniuszki w Pabianicachckiej
INWESTOR : Miasto Pabianice
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Świsstek
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Andrzej Świsstek
93-403 Łódź ul. Woźnicza 13
Upr. Bud. Nr 247/85/WŁ
Data opracowania
31.08.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 430.0*0.3+18.0*0.3	m ³ m ³	134.400	
				RAZEM	134.400
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 430.0+18.0	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 430.0+18.0	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
4	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 430.0+18.0	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 0.8 430.0+18.0	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 430.0+18.0	m ² m ²	448.000	
				RAZEM	448.000
7	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 18.0	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000