
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg wewnętrznych osiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000 lecia w Pabianicach
w kwadracie ulic: Zamkowej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, i Konopnickiej
INWESTOR : Miasto Pabianice
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Świsiek
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2024 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2024 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 37.4	m m	37.400	
				RAZEM	37.400
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 35x35 na podsypce piaskowej 37.4*0.35	m ² m ²	13.090	
				RAZEM	13.090
3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej {9.2+37.4}*2+14.0+14.0+5.5*0.5*3.14	m m	129.835	
				RAZEM	129.835
4	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 370.0	m ² m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
5	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.lyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 370.0*0.30	m ³ m ³	111.000	
				RAZEM	111.000
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 129.8	m m	129.800	
				RAZEM	129.800
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 370.0	m ² m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
8	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - stabilizacja Krotność = 1.25 370.0	m ² m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 0.8 370.0	m ² m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 370.0	m ² m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
11	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 37.4	m m	37.400	
				RAZEM	37.400
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 370.0	m ² m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 129.8*0.35*0.15	m ³ m ³	6.815	
				RAZEM	6.815
14	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg wewnętrznych osiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000 lecia w Pabianicach
w kwadracie ulic: Zamkowej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, i Konopnickiej
INWESTOR : Miasto Pabianice
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Świstek
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 48.5*2+4*3+6*3	m m	127.000	
				RAZEM	127.000
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 50x50 na podsypce piaskowej 53*1.5+2*1.5*3+3*1.5*3	m ² m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
3	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.lyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 127*0.2*0.3+102*0.15	m ³ m ³	22.920	
				RAZEM	22.920
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 102	m ² m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
5	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - stabilizacja Krotność = 1.25 102	m ² m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 37.4	m m	37.400	
				RAZEM	37.400
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 102	m ² m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 127	m m	127.000	
				RAZEM	127.000